

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 26. März 2014

386. Strassen (Fehraltorf, 354 Russikerstrasse, km 7.270–8.200; Strasseninstandsetzung)

Die 354 Russikerstrasse in Fehraltorf ist Teil der Verbindung von Fehraltorf nach Russikon. Von der Kempptalstrasse bis zum Rumpisweg ist die Fahrbahn in einem schlechten Zustand. Belagsausbrüche, tiefe Spurrinnen, Abplatzungen und defekte Abschlüsse erfordern die Instandsetzung. Kanal-TV-Aufnahmen zeigen, dass auch einzelne Entwässerungsleitungen ersetzt werden müssen. Gleiches gilt für die Strassenabläufe. Zudem muss die Stromversorgung der Beleuchtung und einzelne Kandelaber erneuert und angepasst werden.

Im Rahmen der Fahrbahninstandsetzung werden die beiden bestehenden Bushaltestellen «Halden» den heutigen Anforderungen angepasst.

Zur Verbesserung der Sicherheit wird der bestehende Fussgängerstreifen zwischen den Haltestellen mit einer Fussgängerschutzinsel versehen.

Für diese beiden Massnahmen hat die Baudirektion eine Planaufgabe durchgeführt, das Projekt mit Verfügung Nr. 1673 vom 17. Juli 2013 festgesetzt und gleichzeitig eine Ausgabe von Fr. 395 000 bewilligt.

Aufgrund umfangreicher Laboruntersuchungen und in Absprache mit der Sektion Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamtes wird die Instandstellung der Anlagen zur Werterhaltung und aus Gründen der Verkehrssicherheit vorgenommen. Die Arbeiten sind zulasten des baulichen Unterhaltes vorgesehen. Sie umfassen im Wesentlichen den Ersatz der Binder- und Deckschicht sowie die Instandstellung der Abschlüsse, Entwässerungsanlagen und der Beleuchtung.

Vorgesehene Massnahmen:

- Instandstellen der Strassenentwässerung und Schachtarmlaturen;
- Ersatz der defekten, verwitterten Fahrbahnabschlüsse;
- Entfernen der obersten alten Belagsschichten (insgesamt 85 mm);
- Einbauen einer Binderschicht von 55 mm und einer Deckschicht von 30 mm;
- Ausbau der Bushaltestellen «Halden» und Erstellung der Fussgängerschutzinsel;
- Sanierung der Strassenbeleuchtung.

Das Unterhaltsprojekt ist im Programm Verkehr und Infrastruktur 2014 enthalten.

Für die Strasseninstandsetzung (einschliesslich Entwässerung und Beleuchtung) ist gemäss Finanzplan vom 18. Februar 2014 mit folgenden Kosten zu rechnen:

	in Franken
Bauarbeiten	1 095 000
Nebenarbeiten	135 000
Technische Arbeiten	25 000
Total	1 255 000

Für die Verwirklichung des Vorhabens ist eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG gebundene Ausgabe von Fr. 1 255 000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141080050, Staatsstrassenunterhalt (Objekt Nr. 84U-40310) zu bewilligen.

Die Ausgaben sind im Budget 2014 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der 354 Russikerstrasse, Gemeinde Fehraltorf, wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 255 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe \times Zielindex \div Startindex (Stand 20. Februar 2014)

III. Die Verfügung der Baudirektion Nr. 1673 vom 17. Juli 2013 wird bezüglich der Ausgabenbewilligung aufgehoben.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.



Vor dem Regierungsrat
Der stv. Staatsschreiber:

Hösli