Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 16. Mai 2018

424. Strassen (Wallisellen, 1 Neue Winterthurerstrasse, Viadukt bis Hofkreuzung, km 19.022–19.182, Fahrbahninstandsetzung; Ausgabenbewilligung)

Das zu sanierende Strassenstück ist Bestandteil der Verbindungsachse zwischen der Stadt Zürich und Winterthur. Die Neue Winterthurerstrasse weist einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 18 967 Fahrzeugen mit einem Schwerverkehrsanteil von 2,3% auf.

Die Neue Winterthurerstrasse wurde 1976 gebaut. Die Fahrbahnoberfläche im Sanierungsabschnitt ist ausgemagert. Zudem treten Spurrinnen und einige Risse auf. Der Belag genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr und muss ersetzt werden.

Aufgrund des Laborberichts der Sektion Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamts wird auf dem gesamten Teilstück der Belag gefräst und mit einer Binder- und Deckschicht erneuert. Die einstige nördlich gelegene Bushaltestelle wird zurückgebaut. Die bestehenden wie auch die neu zu erstellenden Strassenabläufe werden mit Geotextil-Filtersäcken versehen. Die bestehenden Randabschlüsse sind teilweise zu korrigieren und zu erneuern. Bei der bestehende Beleuchtung werden die Leuchtmittel ersetzt und wo erforderlich der Korrosionsschutz erneuert. In Absprache mit der Sektion Betriebsleitzentrale Urdorf wird für die LWL-Leitung ein Rohrblock erstellt.

Die Bauarbeiten werden unter der Federführung der Gemeinde Wallisellen, welcher der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1179/2016 bereits die Projektierung und Bauausführung für das benachbarte Projekt «Gesamtverkehrliche Integration Richti Glatt» übertragen hat, ausgeführt. Die Umsetzung des Projekts «Instandsetzung Neue Winterthurerstrasse» ist der Gemeinde Wallisellen zu übertragen.

Das Unterhaltsprojekt ist im Programm Verkehr und Infrastruktur 2018 enthalten. Für die Strasseninstandsetzungsarbeiten ist gemäss Finanzplan vom 21. März 2018 mit folgenden Kosten zu rechnen:

	in Franken
Erwerb von Grund und Rechten	2 000
Bauarbeiten	890 000
Nebenarbeiten	222 000
Technische Arbeiten	186 000
Total	**1 300 000**

Für die Verwirklichung des Vorhabens ist eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b CRG gebundene Ausgabe von Fr. 1 300 000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141 0 80050, Staatsstrassenunterhalt (Objekt Nr. 84U-10358), zu bewilligen. Die Ausgaben sind im Budget 2018 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der 1 Neue Winterthurerstrasse, Gemeinde Wallisellen, wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 300 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:
Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Stand 21. März 2018)

III. Die Umsetzung des Projekts «Instandsetzung Neue Winterthurerstrasse» wird der Gemeinde Wallisellen übertragen.

IV. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli