Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 21. August 2019

723. Strassen (Lindau, 345 Pfäffikerstrasse, km 0.000–1.320, Winterthurerstrasse bis Gemeindegrenze, Fahrbahninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben)

Mit RRB Nr. 22/2019 wurde für das Sanierungsprojekt 345 Pfäffikerstrasse in der Gemeinde Lindau eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 4 795 000 bewilligt. Bei der Ausführung sind nicht vorhersehbare Zusatzaufwendungen ersichtlich geworden, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkosten von insgesamt Fr. 3 761 000 verursachen.

Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen:

- Nach dem geplanten Abfräsen des alten Strassenbelages wurde festgestellt, dass die erforderlichen ME-Werte (Plattendruckversuche, Bestimmung der Tragfähigkeit von Böden, Untergrund und Unterbau) auf der Planie nicht erreicht werden.
- Die bestehende Fundationsschicht und der Untergrund sind ungenügend und entsprechen nicht den Qualitätsanforderungen.
- Es wurde festgestellt, dass die bestehende Fundationsschicht und der gesamte Untergrund belastet sind. In Absprache mit der Sektion Oberbau und Geotechnik des Tiefbauamtes wurde entschieden, dass aus Qualitätsgründen eine komplett neue Fundationsschicht zur Verstärkung des Strassenaufbaus nötig ist.
- Mit dem Einbau der zusätzlichen neuen Fundationsschicht gibt es Mehraufwand, für diese Arbeiten gibt es ein Mehrausmass.
- Das belastete Aushubmaterial ist unterschiedlich stark belastet und muss entsprechend der Abfallverordnung (SR 814.600) auf der Baustelle sortiert und anschliessend entsprechend entsorgt werden. Diese Arbeiten werden von einem Umweltbeauftragten der Geotest AG begleitet.

Die Kosten der einzelnen Massnahmen gliedern sich neu wie folgt:

	in Franken
Bauarbeiten	7 831 000
Nebenarbeiten	426 000
Technische Arbeiten	299 000
Total	**8 556 000**

Die vorliegenden zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die Verteilung der Ausgaben wie folgt:

	Bewilligte Ausgabe in Franken	Zusätzliche Ausgabe in Franken	Zur Verfügung stehende Ausgabesumme in Franken
Bauarbeiten	4 110 000	3 721 000	7 831 000
Nebenarbeiten	426 000		426 000
Technische Arbeiten	259 000	40 000	299 000
Total	**4 795 000**	**3 761 000**	**8 556 000**

Für die Mehrkosten ist eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) gebundene zusätzliche Ausgabe von Fr. 3 761 000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141 80050, Strassenunterhalt (Objekt Nr. 84U-10312), zu bewilligen. Die Ausgaben sind im Budget 2019 enthalten.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Instandsetzung der 345 Pfäffikerstrasse, Gemeinde Lindau, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 22/2019 eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 3 761 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 8 556 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand Oktober 2018)

III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli