
4



Version	Verfasser		Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum		
0	02.11.26	tk	vm	60 x 147	25 184 2016
A					
B					
C					
D					

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**
Gemeinde: **Ossingen**
Strasse: **352 Steinerstrasse**
Strecke: **Steinerstrasse**
km / Bauwerk: **km 5.030 - km 5.390**
Vorhaben: **Ortsdurchfahrt Eisenhard, Strassenlärmsanierung, Eingangstore, Trottoirergänzung**

Situation 1:200, Abschnitt 1

352 Steinerstrasse

Projekt Nummer: **845-81245**

Projektverfasser

WBI AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 043 343 72 00
www.wbi.ch, info@wbi.ch

Legende

Bestand

- Gebäude
- Strassenbelag
- Markierung / abbr. Markierung
- Mischabwasser TBA
- Mischabwasser Gemeinde Ossingen
- Mischabwasser übrige
- Regenabwasser TBA
- Regenabwasser Gemeinde Ossingen
- Regenabwasser übrige
- Meliorationsleitung
- Wasserleitung
- Telekommunikation
- Elektrizität
- Kabelfernsehen
- Steuerkabel
- Leitungen ausser Betrieb
- Schacht
- Strassenablauf / Ablauf
- Hydrant
- Beleuchtungskandelaber
- Baum / Gebüsch
- Zu-/Wegfahrt & Ein-/Ausgang

Projekt

- Fahrbahn
- Gehweg
- Pflästerung
- Chaussierung / Bankett
- Markierung
- Grünfläche
- Anpassungen
- Abbruch / Ausserbetriebnahme
- Wasserleitung mit Schieber / -Dritte
- Kabelschutzrohr Signal Dritte
- Elektrizität Dritte
- MW-Pumpendruckleitung Dritte
- Elektrizität (Ausführung nach Projekt EKZ)
- Strassenablauf
  Strassenablaufleitung: PP dn 160 mm
- Beleuchtungskandelaber
- Beleuchtungskandelaber (nur Winter)
- Schneehülse

BoWa 01 — Randabschlüsse

Bezeichnungen

Be	Beleganrd	
Bo	Bordstein Typ 12	(TBA 601)
Bu	Bordstein Typ 12	(TBA 612)
BoWa	Bord- und Wasserstein Typ 12	(TBA 613)
Ra	Randstein 12-15 cm	(TBA 651)
Al2	Abschluss Inwl 2-reihig	(TBA 251)

Anschlag in cm

Dargestelltes Beispiel:
Bord- und Wasserstein Typ 12, Anschlag 2 cm / gestürzt 2 cm

Fahrbahn Teilausbau

Deckschicht	AC 8 H L (dmarm), PmB 45/80-80 (CH-E)	3.0 cm
Binderschicht	AC B 22 H, PmB 45/80-65 (CH-E)	8.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N, 70/100 (CH-E)	8.0 cm
Planie/ Fundation ausgleichen		-+ 3.0 cm
*best. Fundation**		≥ *45.0 cm*
Neubau Total		19.0 cm

Fahrbahn Vollausbau

Deckschicht	AC 8 H L (dmarm), PmB 45/80-80 (CH-E)	3.0 cm
Binderschicht	AC B 22 H, PmB 45/80-65 (CH-E)	8.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N, 70/100 (CH-E)	8.0 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OCH	60.0 cm
Trennvlies		
Neubau Total		79.0 cm

Gehweg Vollausbau

Deckschicht	AC 8 N, B70/100	2.5 cm
Tragschicht	AC T 22 N, B70/100	7.5 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OCH	50.0 cm
Neubau Total		60.0 cm

Gehweg Vollausbau

Deckschicht	AC 8 N, B70/100	2.5 cm
Tragschicht	AC T 22 N, B70/100	7.5 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OCH	50.0 cm
Trennvlies		
Neubau Total		60.0 cm

Oberbau Zufahrt Parz. Nr. 458

Deckschicht	Naturstrassenbelag KFN Netstaler 0/15	7.0 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OCH	45.0 cm
Neubau Total		52.0 cm

* Ergänzung / Vollausbau bei Erfordernis

Die im Plan eingetragenen Werkleitungen dienen zur Information.
Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht gewährleistet.
Der Unternehmer ist verpflichtet, die aktuellsten Werkleitungsinformationen einzufordern und die Lage der Leitungen abstecken zu lassen.

Detail Inselstein 1:10

Abschluss Inselstein 2-reihig (TBA 251a)

