



Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	02.04.2026	por	por		A4	
A						
B						
C						
D						



**Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt**

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **198 Uster**

Strasse: **Bahnstrasse, Aathalstrasse, Weinhaldenweg**

Strecke: **Kreuzstrasse bis Aathalstrasse**

km / Bauwerk:

Vorhaben: **Neubau Velobahn Uster Ost**

Kostenvoranschlag

Projekt Nummer: **84S-82154**

Projektverfasser

**J AUSLIN
S STEBLER**
personalized engineering

J AUSLIN STEBLER AG
8048 Zürich
Flüelastrasse 7
Telefon +41 43 244 30 40
www.jauslinstebler.ch

Gemeinde: 198 Uster Kostenträger: 84S-82154
 Strasse: Brunnen-, Neuwiesen-, Bahn-, Aathalstrasse, Weinhaldenweg
 Strecke: Brunnenstrasse bis Aathalstrasse
 km/Bauwerk: 0.000 bis 1.127
 Vorhaben: Neubau Velobahn Uster Ost, Aus- / Umbau neue Velobahn

Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Zusammenstellung

Preisbasis : November 2024

		gebundene Ausgaben		neue Ausgaben			
Bezeichnung:	Total	keine	Erneuerung Staatstrassen	Fussgänger- anlagen	Fahrrad-anlagen		keine
Sachkonto:	Fr.	Fr.	50111 00000 Fr.	50100 00000 Fr.	50130 00000 Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb	1'730'000				1'730'000		
20 Bauarbeiten	4'009'000		240'000	1'600'000	2'169'000		
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)	98'000			39'000	59'000		
40 Technische Arbeiten	1'157'000			463'000	694'000		
T O T A L	6'994'000		240'000	2'102'000	4'652'000		
Anteil % der Kosten Total	100%		3%	30%	67%		
Anteil:	Kanton Zürich	6'968'000					
Anteil:	Stadt Uster	26'000					
Anteil:							

Der Projektverfasser:

JAUSLIN STEBLER AG

Flüelastrasse 7

8048 Zürich

Zürich, 02.04.2026

Bezeichnung:	Total	keine	Erneuerung Staatstrassen	Fussgänger- anlagen	Fahrrad-anlagen		keine
Sachkonto:	Fr.	Fr.	50111 00000 Fr.	50100 00000 Fr.	50130 00000 Fr.	Fr.	Fr.
10 Landerwerb							
11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten	1'650'000				1'650'000		
12 Entschädigungen Kulturausfall	80'000				80'000		
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	1'730'000				1'730'000		
20 Bauarbeiten							
Belagsflächenanteile: Erdarbeiten	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Belagsflächenanteile: Entwässerung	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
21 Tief- und Strassenbau							
111 Regiearbeiten	143'000			57'000	86'000		
113 Baustelleneinrichtungen				in Installation / Aufwendungen SBB enthalten			
116 Abholzen und Roden	36'000			14'000	22'000		
117 Abbrüche	113'000			45'000	68'000		
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	12'000			5'000	7'000		
161 Wasserhaltung							
164 Verankerungen und Nagelwände	155'000			62'000	93'000		
211 Erdarbeiten	470'000			188'000	282'000		
216 Altlasten, belastete Standorte und Entsorgung	60'000			24'000	36'000		
221 Foundationsschicht u. Materialgew.	72'000			29'000	43'000		
222 Pflästerungen und Abschlüsse	232'000			93'000	139'000		
223 Belagsarbeiten	767'000		135'000	307'000	325'000		

237 Entwässerungen	720'000			288'000	432'000		
241 Ortbetonbau	24'000			10'000	14'000		
181 Garten- und Landschaftsbau	60'000			24'000	36'000		
183 Zäune und Arealeingänge	60'000			24'000	36'000		
281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer	66'000			26'000	40'000		
286 Markierungen auf Verkehrsflächen	6'000			2'000	4'000		
21 Tief- und Strassenbau	2'996'000		135'000	1'198'000	1'663'000		
22 Kunstbauten							
23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.)	70'000			25'000	45'000		
24 Installation / Aufwendungen SBB	420'000		74'000	168'000	178'000		
Unvorhergesehenes ca. 15%	523'000		31'000	209'000	283'000		
T O T A L 20 Bauarbeiten	4'009'000		240'000	1'600'000	2'169'000		

Bezeichnung:	Total	keine	Erneuerung Staatstrassen	Fussgänger- anlagen	Fahrrad-anlagen		keine
Sachkonto:	Fr.	Fr.	50111 00000 Fr.	50100 00000 Fr.	50130 00000 Fr.	Fr.	Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)							
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS	30'000			12'000	18'000		
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS	55'000			22'000	33'000		
Unvorhergesehenes ca. 15%	13'000			5'000	8'000		
T O T A L 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS	98'000			39'000	59'000		
40 Technische Arbeiten							
41 Vorprojekt, Bauprojekt	422'000			169'000	253'000		
43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss	481'000			192'000	289'000		
44 Oberbauleitung	90'000			36'000	54'000		
Unvorhergesehenes ca. 15%	164'000			66'000	98'000		
T O T A L 40 Techn. Arbeiten	1'157'000			463'000	694'000		