Kanton Zürich
Baudirektion
Fachstelle Lärmschutz

Anhang 1

Gebäudeliste Abschnitt 17, Gemeinde Bassersdorf

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 052 - Bassersdorf

PrID: 58

Gebäudeinformationen							Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)					Bemerkungen
FALS_ID	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau-bewilligung	Anz. Pers	Nutz-ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A) Tag	Nacht	ES	Grenzwerte IGW dB(A) Tag	Nacht	AW dB(A) Tag	Nacht	Kate-gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich-terung	Schallschutzfenster SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Pflichteinbau Anz. Fenster	Kosten Kanton	Beitrag freiwilliger Einbau Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton	(Nutzung; Baujahr, weitere)
10215	Winterthurerstrasse 73	858	573	vor 1.1.1985	3	W	64	56	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	2	0	Fr. 600	Beurteilungspegel und Beiträge SSF ohne Berücksichtigung LAB
10233	Winterthurerstrasse 75	859	575	vor 1.1.1985	3	W	64	57	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'800	Beurteilungspegel und Beiträge SSF ohne Berücksichtigung LAB
10249	Winterthurerstrasse 77	874	577	vor 1.1.1985	3	W	65	57	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Beurteilungspegel und Beiträge SSF ohne Berücksichtigung LAB
10274	Winterthurerstrasse 79	860	579	vor 1.1.1985	3	W	65	57	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	4	0	Fr. 1'200	Beurteilungspegel und Beiträge SSF ohne Berücksichtigung LAB

Legende		
Spalte	**Inhalt**	**Bemerkung**
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte		
	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten
Beurt.pegel	Lr	Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Massnahmen		
	TRED	Temporeduktion
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)
	Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt
	Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.
	Nein	ist nicht möglich
	Nein (Verworfen)	verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.
	Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht
	Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich
	SSF	Schallschutzfenster-Einbau
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster

Lärmsanierungsprojekt
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)

Total Pflicht-SSF:
Fr. 0

Total Beitrags-SSF:
Fr. 3'600.00

Total alle SSF:
Fr. 3'600.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0

Beitrags-SSF:
Fr. 3'600

Total SSF:
Fr. 3'600

davon LSW Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0

Beitrags-SSF:
Fr. 0

Total SSF:
Fr. 0